


Verklaring conform norm Rendement warmteterugwinapparaat t.b.v. berekeningen NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen - bepalingmethode -

Door BRE, HVAC Engineering, building 47, is in opdracht van Renson het rendement vastgesteld volgens de norm EN 13141-7 Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van onderdelen/producten voor woningventilatie - Deel 7: Prestatiebeproeving van mechanische toe- en afvoereenheden (inclusief warmteterugwinning) met luchtkanalen.

Fabricaat/merk	: Renson
Type	: Endura Delta 330
Bouwjaar	: 2017
Maximaal debiet	: 330 m³/h bij 150Pa
Rendement:	: 87,9%
Bypass:	: 100%
Constant-volumeregeling	: ja
Automatische passieve koeling	: ja
Koudeterugwinning	: ja

Waregem, 27 november 2020

Ondertekening:



Dr. Ir. Ivan Pollet
Research Manager

Meetresultaten zijn vermeld in het BRE Test Report: P106126-1005